



Tinyhaus Abdichtung - kompletter Badbereich

Kein Voranstrich nötig und rissüberbrückend

Ausgangssituation

In 12 Tinyhäusern musste der Nasszellenbereich schnell und vollständig abgedichtet werden. Ein Voranstrich sollte entfallen. Durch zahlreiche Nischen und Ecken wäre der Einsatz von Klebedichtfolien zu zeitaufwendig gewesen.

Anforderungen an die Abdichtung

Die Abdichtung musste:

- Ohne Voranstrich direkt applizierbar sein
- Auch in Nischen und Ecken sicher verarbeitbar sein
- Stöße und Fugen zuverlässig überbrücken
- Eine vollflächige, belastbare Verbundabdichtung bilden

Ausführung der Abdichtung

Nach kurzer Einschulung auf der Baustelle wurden rund 9 m² innerhalb von ca. 2 Stunden, auf zwei Tage verteilt, zur fertigen Verbundabdichtung ausgeführt. Stöße und Fugen wurden mit **Spray Seal** überdeckt. Dicht-Innenecken, Dicht-Außenecken und Manschetten ergänzten das System und schlossen alle Detailpunkte sicher ab.

Dein #mehrwert

Spray-Seal ermöglichte eine schnelle, saubere Abdichtung der Nasszellen ohne Voranstrich – auch in engen Nischen. So konnten die 12 Tinyhäuser termingerecht fertiggestellt und aufwendige Arbeiten mit Klebedichtfolien vermieden werden.









